

**งวดงานงวดเงินงานก่อสร้าง**  
**โครงการงานจ้างปรับปรุงบันไดลงศูนย์อาหาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๓๖)**

จำนวนงวดในการส่งมอบ ๔ งวด ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

**งวดที่ ๑** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๒ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ๑.๑ งานติดตั้งป้ายโครงการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๒ งานรื้อบันไดเดิม รื้อพื้นเฉลียงเดิม งานรื้อรางระบายน้ำพร้อมเชื่อมต่อท่อทดแทน และงานป้องกันพื้นที่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๓ งานวางผังงานโครงสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๔ งานขุดหลุมสำหรับงานฐานรากต่อม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๕ งานเสริมเหล็กฐานราก - ต่อม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๖ งานฐานราก - ต่อม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๗ จัดส่งแผนงานหลัก (Master schedule) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๘ จัดส่งผังบุคลากร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๙ จัดส่งเอกสารขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- ๑.๑๐ จัดส่งแบบ Shop drawing ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐
- ๑.๑๑ จัดส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าหรืออื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๑๒ จัดทำรายงาน Monthly Report ,Weekly Report, Daily Report จัดส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวดขนาด A๔ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป เป็นจำนวน ๓ ชุด พร้อมทั้งแก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

กำหนดเวลา ๓๐ วัน

**งวดที่ ๒** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ๒.๑ งานโครงสร้างบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๒ งานโครงสร้างทางลาด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๓ จัดส่งเอกสารขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๔ จัดส่งแบบสำหรับใช้ในการก่อสร้าง (Shop drawing) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๕ จัดส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าหรืออื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๖ จัดทำรายงาน Monthly Report ,Weekly Report, Daily Report จัดส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวดขนาด A๔ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป เป็นจำนวน ๓ ชุด พร้อมทั้งแก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

กำหนดเวลา ๗๕ วัน



**งวดที่ ๓** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๘ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ๓.๑ งานผนังทางลาดก่ออิฐฉาบปูนทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๓.๒ งานเทคอนกรีตพื้น ชัดเรียบเตรียมก่อนทำผิวพื้นกรวดทรายล่าง F๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๓.๓ งานฉาบปูนผนังทางลาด เตรียมก่อนทำผิวผนังกรวดทรายล่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๓.๔ งานผิวพื้น F๑ และผิวผนังทางลาด ๑ ผิวกรวดทรายล่าง โทนสีเทา
- ๓.๕ งานคั่นขอบถนน บริเวณที่จอดรถข้างทางลาด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๓.๖ จัดส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าหรืออื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๓.๗ จัดทำรายงาน Monthly Report ,Weekly Report, Daily Report จัดส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวดขนาด A๔ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป เป็นจำนวน ๓ ชุด พร้อมทั้งแก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

กำหนดเวลา ๑๐๐ วัน

**งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย)** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ๔.๑ งานทาห้ผิวกรวดทรายล่าง ด้วยน้ำยาเคลือบกันซึม ป้องกันตะไคร่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๔.๒ งานราวจับทางลาดสแตนเลส Ø ๑ ๑/๒" แฮร์ไลน์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๔.๓ งานราวบันไดสแตนเลส [ / ] กล่อง ๑"x๒" แฮร์ไลน์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๔.๔ งานทาสีช่องจอดรถด้วยสีจราจรสำหรับทาถนน (Traffic Paint) ชนิดสะท้อนแสง (Reflective) (ใช้สีขาว, สีเหลืองและสีฟ้า) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๔.๕ งานที่กั้นล้อรถคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด ๑๕x๑๐x๘๐ ซม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๔.๖ งานงานป้ายบอกที่จอดรถสำหรับผู้พิการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๔.๗ จัดส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าหรืออื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๔.๘ จัดทำรายงาน Monthly Report ,Weekly Report, Daily Report จัดส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวดขนาด A๔ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป เป็นจำนวน ๓ ชุด พร้อมทั้งแก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการรวมถึงทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

กำหนดเวลา ๑๒๐ วัน

