

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

PROJECT : <b>ซ่อมแซมระบบกันซึมตาดฟ้า อาคาร 35, อาคาร 39 และอาคาร 40</b>	Doc No :	Project No :
OWNER : <b>มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี</b>	Doc. Title : <b>BILL OF QUANTITY</b>	Date : <b>7 เมษายน 2569</b>
SUBJECT : <b>รวมงบประมาณก่อสร้าง</b>	ESTIMATED BY :	Revision :

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดการก่อสร้าง		
1	งานจ้างซ่อมแซมกันซึมตาดฟ้า อาคาร 35	330,193.94	
2	งานจ้างซ่อมแซมกันซึม อาคาร 39 (อาคารครุศาสตร์)	579,963.93	
3	งานจ้างซ่อมแซมกันซึมตาดฟ้า อาคาร 40 (อาคารวิทยาศาสตร์)	377,822.16	
	<b>รวมค่างานส่วนที่ 1</b>	<b>1,287,980.03</b>	
	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ		
	<b>รวมค่างานส่วนที่ 2</b>	<b>-</b>	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ :	1,287,980.03	
	ราคากลาง :	1,286,000.00	
	ตัวอักษร : (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เลขที่ 1692/2568 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568



(รองศาสตราจารย์ ดร. สีนาด โกลานันท์)

ประธานกรรมการ



(นางสาวปราณี ปลื้มสำราญ)

กรรมการ



(นายตฤณภัทร ชิงชนะ)

กรรมการและเลขานุการ

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

PROJECT : <u>ซ่อมแซมระบบกันซึมคานาดฟ้า อาคาร 35, อาคาร 39 และอาคาร 40</u>	Doc No :	Project No :
OWNER : <u>มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี</u>	Doc. Title : BILL OF QUANTITY	Date : 7 เมษายน 2569
SUBJECT : <u>รวมงบประมาณค่าก่อสร้าง</u>	ESTIMATED BY :	Revision :

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	งานจ้างซ่อมแซมกันซึมคานาดฟ้า อาคาร 35	252,693.00	1.3067	330,193.94	
2	งานจ้างซ่อมแซมกันซึม อาคาร 39 (อาคารครุศาสตร์)	443,838.62	1.3067	579,963.93	
3	งานจ้างซ่อมแซมกันซึมคานาดฟ้า อาคาร 40 (อาคารวิทยาศาสตร์)	289,142.23	1.3067	377,822.16	
	เงื่อนไข ค่า Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น :			1,287,980.03	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เลขที่ 1692/2568 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568



(รองศาสตราจารย์ ดร. สีนาด โกลานันท์)  
ประธานกรรมการ



(นางสาวปราณี ปลื้มสำราญ)  
กรรมการ



(นายตฤณภัทร ชิงชนะ)  
กรรมการและเลขานุการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

PROJECT : ซ่อมแซมระบบกันซึมอาคารที่ อาคาร 35, อาคาร 39 และอาคาร 40  
 OWNER : มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์  
 SUBJECT : รายการประมาณราคาก่อสร้าง

Doc No :  
 Doc. Title : BILL OF QUANTITY ESTIMATED BY :  
 Project No :  
 Date : 7 เมษายน 2569  
 Revision :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน (บาท)		
1	<b>งานจ้างซ่อมแซมกันซึมอาคารที่ อาคาร 35</b>								
	1. สังกัดความสะอาดปราศจากฝุ่นผง และเศษสิ่งสกปรกต่าง ๆ	450.00	ตร.ม.	-	-	10.00	4,500.00	4,500.00	
	2. ทาไมยขาวเชื้อราและกำจัดตะไคร่น้ำ	450.00	ตร.ม.	19.17	8,626.50	26.00	11,700.00	20,326.50	
	3. ชนเศษวัสดุทิ้ง	1.00	เหมา	-	-	2,250.00	2,250.00	2,250.00	
	4. ใช้อูดูรัวร์และแตก้าหวหลังคา ค.ส.ล.(โพสิย ซิล)	450.00	ตร.ม.	15.33	6,898.50	10.00	4,500.00	11,398.50	
	5. ทาสีรองพื้นปูนเอนกประสงค์	450.00	ตร.ม.	29.80	13,410.00	26.00	11,700.00	25,110.00	
	6. ปูตาข่าย Fiber Mesh	450.00	ตร.ม.	93.24	41,958.00	-	-	41,958.00	
	7. ทากันซึมหลังคา คสล. (ทาสีรองพื้น 1 เขียว หน้าจริง 2 เขียว)	450.00	ตร.ม.	292.00	131,400.00	35.00	15,750.00	147,150.00	
	<b>รวมงานจ้างซ่อมแซมกันซึมอาคารที่ อาคาร 35</b>				<b>202,293.00</b>		<b>50,400.00</b>	<b>252,693.00</b>	
2	<b>งานจ้างซ่อมแซมกันซึม อาคาร 39 (อาคารครูศาสตร์)</b>								
	1. สังกัดความสะอาดปราศจากฝุ่นผง และเศษสิ่งสกปรกต่าง ๆ	680.60	ตร.ม.	-	-	10.00	6,806.00	6,806.00	
	2. ทาไมยขาวเชื้อราและกำจัดตะไคร่น้ำ	680.60	ตร.ม.	19.17	13,047.10	26.00	17,695.60	30,742.70	
	3. กรีดพร้อมสกัดผนังและพื้น	265.00	เมตร	-	-	51.50	13,647.50	13,647.50	
	4. เพคอนกรีตผสมตามเอกสารแนบ	265.00	เมตร	122.00	32,330.00	62.00	16,430.00	48,760.00	
	5. ชนเศษวัสดุทิ้ง	1.00	เหมา	-	-	2,650.00	2,650.00	2,650.00	
	6. ใช้อูดูรัวร์และแตก้าหวพื้นผิว ค.ส.ล.ด้วยโพสิย ซิล	680.60	เหมา	15.33	10,433.60	10.00	6,806.00	17,239.60	
	7. ทาสีรองพื้นปูนเอนกประสงค์	680.60	ตร.ม.	29.80	20,281.88	26.00	17,695.60	37,977.48	
	8. ปูตาข่าย Fiber Mesh	680.60	ตร.ม.	93.24	63,459.14	-	-	63,459.14	
	9. ทากันซึมหลังคา คสล. (ทาสีรองพื้น 1 เขียว หน้าจริง 2 เขียว)	680.60	ตร.ม.	292.00	198,735.20	35.00	23,821.00	222,556.20	
	<b>งานจ้างซ่อมแซมกันซึม อาคาร 39 (อาคารครูศาสตร์)</b>				<b>338,286.92</b>		<b>105,551.70</b>	<b>443,838.62</b>	
3	<b>งานจ้างซ่อมแซมกันซึมอาคารที่ อาคาร 40 (อาคารวิทยาศาสตร์)</b>								
	1. สังกัดความสะอาดปราศจากฝุ่นผง และเศษสิ่งสกปรกต่าง ๆ	463.05	ตร.ม.	-	-	10.00	4,630.48	4,630.48	
	2. ทาไมยขาวเชื้อราและกำจัดตะไคร่น้ำ	463.05	ตร.ม.	19.17	8,876.63	26.00	12,039.25	20,915.88	
	3. กรีดพร้อมสกัดผนังและพื้น	125.00	เมตร	-	-	51.50	6,437.50	6,437.50	
	4. เพคอนกรีตผสมตามเอกสารแนบ	125.00	เมตร	122.00	15,250.00	62.00	7,750.00	23,000.00	
	5. ชนเศษวัสดุทิ้ง	1.00	เหมา	-	-	1,250.00	1,250.00	1,250.00	
	6. ใช้อูดูรัวร์และแตก้าหวหลังคา ค.ส.ล.ด้วยโพสิย ซิล	463.05	เหมา	15.33	7,098.53	10.00	4,630.48	11,729.01	
	7. ทาสีรองพื้นปูนเอนกประสงค์	463.05	ตร.ม.	29.80	13,798.83	26.00	12,039.25	25,838.08	

*[Handwritten signature]*

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

PROJECT : ซ่อมแซมระบบกันซึมอาคาร 35, อาคาร 39 และอาคาร 40  
 OWNER : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
 SUBJECT : รายการประมาณราคาส่งก่อสร้าง

Doc No :  
 Doc. Title : BILL OF QUANTITY  
 ESTIMATED BY :

Project No :  
 Date : 7 เมษายน 2569  
 Revision :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน (บาท)		
8.	บุตชาย Fiber Mesh	463.05	ตร.ม.	93.24	43,174.60	-	-	43,174.60	
9.	ทากันซึมหลังคา คลส. (ทาสีรองพื้น 1 เที่ยว หน้าจริง 2 เที่ยว)	463.05	ตร.ม.	292.00	135,210.02	35.00	16,206.68	151,416.70	
10.	งานติดตั้งป้ายโครงการ	1.00	ชุด	750.00	750.00	-	-	750.00	
	<b>งานจ้างซ่อมแซมกันซึมอาคาร 35 อาคาร 39 และอาคาร 40 (อาคารวิทยาศาสตร์)</b>				<b>224,158.60</b>		<b>64,983.64</b>	<b>289,142.23</b>	
	<b>รวม</b>				<b>764,738.52</b>		<b>220,935.34</b>	<b>985,673.86</b>	

สรุป  
 รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ :  
 ตัวอักษร : (เก้าแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบล้านบาทแปดสิบหกสตางค์)

