

งวดงานงวดเงินงานก่อสร้าง
งานจ้างซ่อมแซมระบบกันซึมตาดฟ้า อาคาร ๓๕, อาคาร ๓๙ (อาคารครุศาสตร์)
และอาคาร ๔๐ (อาคารวิทยาศาสตร์)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๙ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อ ผู้รับ
จ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ๑.๑ ติดตั้งป้ายโครงการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๒ จัดส่งรายการขออนุมัติวัสดุและอุปกรณ์งานก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๓ ดำเนินการล้างทำความสะอาดและทาสีฝ้าเพดานพื้นที่โครงการ ณ อาคาร ๔๐
ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๔ ดำเนินการกรีดพร้อมสกัดผนังและพื้น และเทคอนกรีต พื้นที่โครงการ ณ อาคาร ๔๐
ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๕ ดำเนินการงานไป๋อุดรูรั่วและแตกร้าหลังคา ค.ส.ล. พื้นที่โครงการ ณ อาคาร ๔๐
ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๖ ดำเนินการงานทากันซึม พื้นที่โครงการ ณ อาคาร ๔๐ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๗ ดำเนินการงานขนเศษวัสดุไปทิ้งและทำความสะอาด พื้นที่โครงการ ณ อาคาร ๔๐
ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๘ จัดทำ Master Schedule แผนการทำงาน, ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
จัดส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A๔ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป เป็นจำนวน ๓ ชุด พร้อมทั้งแก้ไข
งาน Defect List ตามที่คณะกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

กำหนดระยะเวลา ๔๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อ ผู้รับ
จ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ๒.๑ ดำเนินการล้างทำความสะอาดและทาสีฝ้าเพดานพื้นที่โครงการ ณ อาคาร ๓๙
ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๒ ดำเนินการกรีดพร้อมสกัดผนังและพื้น และเทคอนกรีต พื้นที่โครงการ ณ อาคาร ๓๙
ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๓ ดำเนินการงานไป๋อุดรูรั่วและแตกร้าพื้นผิว ค.ส.ล. พื้นที่โครงการ ณ อาคาร ๓๙
ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๔ ดำเนินการงานทากันซึม พื้นที่โครงการ ณ อาคาร ๓๙ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๕ ดำเนินการงานขนเศษวัสดุไปทิ้งและทำความสะอาด พื้นที่โครงการ ณ อาคาร ๓๙
ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๖ จัดทำ Master Schedule แผนการทำงาน, ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
จัดส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A๔ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป เป็นจำนวน ๓ ชุด พร้อมทั้งแก้ไข
งาน Defect List ตามที่คณะกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

กำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน



งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๖ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะ
จ่ายให้เมื่อ ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

๓.๑ ดำเนินการล้างทำความสะอาดและทาสีภายในอาคาร พื้นที่โครงการ ณ อาคาร ๓๕
ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๓.๒ ดำเนินการงานป๊อวูดรู๊วและแตกฝ้าหลังคา ค.ส.ล. พื้นที่โครงการ ณ อาคาร ๓๕
ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๓.๓ ดำเนินการงานทากันซึม พื้นที่โครงการ ณ อาคาร ๓๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๓.๔ ดำเนินการงานขนเศษวัสดุไปทิ้งและทำความสะอาด พื้นที่โครงการ ณ อาคาร ๓๕
ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๓.๕ จัดทำ Master Schedule แผนการทำงาน, ทำรายงาน Monthly Report, Weekly Report
จัดส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A๔ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป เป็นจำนวน ๓ ชุด พร้อมทั้งแก้ไข
งาน Defect List ตามที่คณะกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

กำหนดระยะเวลา ๑๒๐วัน

นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จให้ครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการ
และสัญญาทุกประการรวมถึงทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย